

Roma, 10/12/2015
Prot. 114/2015 PCH

Spett.le I.C.R.C.P.A.L.
Via Milano, 76
00184 Roma
Alla C.A.: Servizio Tecnico

Oggetto: Offerta per lavori di restauro da eseguire al muro di cinta dell'I.C.R.C.P.A.L. lungo via Panisberna.

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto, la scrivente impresa nella persona del dott. Marco Pouchain, nato a Roma il 26/01/1980 e residente a Roma in Via Cassia n.1418, in qualità di Amministratore Unico della Società IL CENACOLO S.r.l. con sede legale in Roma, Via Cassia n. 1418 – CAP. 00123 con cod. fisc. e partita IVA n. 10486541005, tel.: 06.30366500, fax: 06.30311903, al fine di prendere esatta cognizione dell'intervento da realizzarsi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione a perfetta regola d'arte e nel completo rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, comunica e dichiara quanto segue:

- a) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- c) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori;
- d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- e) in relazione alla Vs. richiesta, codesta impresa intende eseguire le lavorazioni sotto indicate per l'importo complessivo di € 16.000,00 (diconsi euro sedicimila/00), il tutto oltre IVA di legge. Nell'importo sopraindicato è compreso l'importo di € 5.950,00 (diconsi euro cinquemilanovecentocinquanta/00), per oneri in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al Dlg. 81/2008, comprendenti le opere provvisorie, i dispositivi personali (caschetto di protezione, guanti per diverse funzioni, imbragature, scarpe antinfortunistiche, ecc...), l'informazione (prescrizioni, rischi, riunioni), le opere per l'informazione (cartelli, ecc.), opere per l'eliminazione dei rischi (protezioni, recinzioni, pulizia, organizzazione) e qualsiasi altro onere per garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e dei non addetti ai lavori.

Elenco lavorazioni da eseguirsi al muro di cinta (superficie totale di mq 190,00):

- Ponteggi a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate a m² di proiezione verticale della facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per 60 giorni compreso lo smontaggio a fine lavoro;



il Cenacolo Srl - conoscere e conservare
Sede di Roma : Via Cassia 1418 00123 Roma - Tel. e Fax 06/30366500 r.a. -
Sede di Bari : Via G. di Vittorio, 66 - Grumo Appula - 70025 - Bari - Tel./Fax 080-7835015
Cap. Soc. int. Vers. € 100.000,00 - R.E.A RM-1235541 - P. IVA /C.F. 10486541005
<http://www.ilcenacolo.net> - e-mail: info@ilcenacolo.net

uff. tecnico

MIBACT-IC-RCPAL
ICRCPAL
0000134 27/01/2016
CI. 25.10.04/88



IL CENACOLO
conoscere e conservare

- Ponteggio a tubo e giunto ; etc. - realizzazioni di elevata difficoltà con utilizzo di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 m di tubo per giunto. Montaggio comprensivo trasporto, approvvigionamento e tiro in alto dei materiali, per 60 giorni e compreso lo smontaggio a fine lavoro, compreso altresì la messa a terra, la partenza con sistemi che permettano la transitabilità, il progetto dell'impalcato a firma di tecnico abilitato, la fornitura e posa in opera di impianto di allarme;
- Pulizia dagli arbusti della copertura in coppi e piastrelle dei locali adossati al muro compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 20% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, aggrappante, rasatura a pezza dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva;
- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello sulla superficie intonacata;
- Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a pennello su supporto preparato: colorata.

- f) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009;
- g) che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti dell'opera, previa autorizzazione della Committenza sono:
- Opere provvisori;
- h) che i tempi per l'esecuzione dell'opera sono 60 gg, naturali e consecutivi.

Si precisa che l'offerta esclude e pertanto sono da considerarsi a carico del Committente:

- Fornitura di energia elettrica ed acqua per le esigenze del cantiere;
- Locali da adibire a spogliatoi/mensa per le maestranze;

Nella speranza che la ns. offerta incontri la Vs. convenienza e rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito e/o altro, cogliamo l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Il Cenacolo S.r.l.
Don. Marco Pouchain



il Cenacolo Srl - conoscere e conservare

Sede di Roma : Via Cassia 1418 00123 Roma - Tel. e Fax 06/30366500 r.a. -

Sede di Bari : Via G. di Vittorio, 66 - Grumo Appula - 70025 - Bari - Tel./Fax 080-7835015

Cap. Soc. int. Vers. € 100.000,00 - R.E.A RM-1235541 - P. IVA /C.F. 10486541005

http://www.ilcenacolo.net - e-mail: info@ilcenacolo.net